

altura libre tendrá 30 cm de espesor.

La altura máxima de fabricación puede llegar a los 8 m.

El prefabricado y el interior son de hormigón H-25. El acero es de tipo B-500S. Los recubrimientos, por ser panel prefabricado en factoría, son de 2 cm.

Muy adecuado para terrenos con peligro de desprendimientos, ya que el trabajador no tiene que acceder al trasdós del muro para montar los paneles.

El corte del muro por cajeados imprevistos pueden dejarse previsto en plano, o en obra, siendo fácil de realizar, bastando para ello marcar con un disco de diamante un corte de 1 cm de profundidad y romper luego con el martillo a mano. También se permiten rectificaciones y solapes en obra.

El llenado y vibrado interior no es delicado, ya que las caras exteriores del prefabricado son las que trabajan a compresión y a tracción, careciendo el hormigón de relleno de excesiva responsabilidad estructural, así las coqueras típicas de obra, en el relleno interior no revisten importancia en este sistema.

Video

{flv}video_1{/flv}

{flv}video_2{/flv}

{flv}video_3{/flv}

Galería de producto





[Descarga documentación](#)